

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PARTER - ŚCIANKI DZIAŁOWE - pokój 0/9 - 0/12</b>			
d.1	1 KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) 6,09*3*4+2,81*3*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 106,800	 106,800
				RAZEM	
d.1	2 KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane - przeliczenie na 1 szt 8	szt szt	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
d.1	3 KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice opasujące regulowane - przeliczenie na 1 szt 8	szt szt	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
d.1	4 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220,000	 220,000
				RAZEM	220,000
d.1	5 KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach 220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220,000	 220,000
				RAZEM	220,000
d.1	6 KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220,000	 220,000
				RAZEM	220,000
<b>2</b>		<b>I PIĘTRO - ŚCIANKI DZIAŁOWE - pokój 1/7</b>			
d.2	7 KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) 5,78*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,340	 17,340
				RAZEM	17,340
d.2	8 KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane - przeliczenie na 1 szt 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
d.2	9 KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice opasujące regulowane - przeliczenie na 1 szt 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
d.2	10 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 17,34*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,680	 34,680
				RAZEM	34,680
d.2	11 KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach 34,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,680	 34,680
				RAZEM	34,680
d.2	12 KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 34,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,680	 34,680
				RAZEM	34,680
<b>3</b>		<b>II PIĘTRO - ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>			
d.3	13 KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) 5,78*3+7,31*3+2,36*3+1,66*3+7,31*3+3*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82,260	 82,260
				RAZEM	82,260
d.3	14 KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane - przeliczenie na 1 szt 5	szt szt	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
d.3	15 KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice opasujące regulowane - przeliczenie na 1 szt 5	szt szt	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
d.3	16 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 82,26*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 164,520	 164,520
				RAZEM	164,520
d.3	17 KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach 82,26*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 164,520	 164,520
				RAZEM	164,520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 164,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 164,520	 
				RAZEM	164,520