

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZBIÓRKA			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8,5*0,4*2+30*2	m ² m ²	 66,800	 66,800
				RAZEM	66,800
2	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 1,5*0,35	m ² m ²	 0,525	 0,525
				RAZEM	0,525
3	KNNR 3 d.1 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - komin 1,5*0,35*0,6	m ³ m ³	 0,315	 0,315
				RAZEM	0,315
4	KNR-W 4-01 d.1 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad da-chem płaskim oraz ogniomurze (1*0,5*2+0,4*0,5*2)*2+8,5*0,4*2	m ² m ²	 9,600	 9,600
				RAZEM	9,600
5	KNR 4-03 d.1 1138-05	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych 100	szt. szt.	 100,000	 100,000
				RAZEM	100,000
6	KNR 4-03 d.1 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 122	m m	 122,000	 122,000
				RAZEM	122,000
7	KNR 4-01 d.1 0535-03	Rozebranie rynien z tworzywa sztucznego z ponownym montażem 60	m m	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
8	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7,36+1,42*0,1	m ³ m ³	 7,502	 7,502
				RAZEM	7,502
2		POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWAJĄCEJ I ROBOTY DODATKOWE			
9	KNR 4-01 d.2 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0,315	m ³ m ³	 0,315	 0,315
				RAZEM	0,315
10	KNR 2-02 d.2 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - beto-nu bez gruntowania 2,8+9,6	m ² m ²	 12,400	 12,400
				RAZEM	12,400
11	KNR-W 2-02 d.2 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe gr. 5,2 mm 270	m ² m ²	 270,000	 270,000
				RAZEM	270,000
12	KNR-W 2-02 d.2 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm - obróbki z papy nawierz-chniowej - kominy, mury ogniowe 10*2+1,5*0,35*2+1*0,4*2*2+1,1*0,5*2	m ² m ²	 23,750	 23,750
				RAZEM	23,750
13	KNR-W 2-02 d.2 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku 6,8+30*2	m ² m ²	 66,800	 66,800
				RAZEM	66,800
14	KNR 5-08 d.2 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym kry-tym papą lub blachą 100	szt. szt.	 100,000	 100,000
				RAZEM	100,000
15	KNR 5-08 d.2 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 122	m m	 122,000	 122,000
				RAZEM	122,000
16	KNR-W 2-02 d.2 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm 4*6	m m	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000