

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER - ŚCIANKI DZIAŁOWE - pokój 0/9 - 0/12			
1	KNR AT-43 d.1 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (5,75*3,1+6*3,1)*2	m ² m ²	72,850	72,850
				RAZEM	72,850
2	KNR-W 2-02 d.1 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe - przeliczenie na 1 szt - szer 0,9m 4	szt szt	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
3	KNR-W 2-02 d.1 1026-01 analogia	Ościeżnice opasujące regulowane - przeliczenie na 1 szt 4	szt szt	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 72,85*2	m ² m ²	145,700	145,700
				RAZEM	145,700
5	KNR-W 2-02 d.1 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach 145,7	m ² m ²	145,700	145,700
				RAZEM	145,700
6	KNR-W 2-02 d.1 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 145,7	m ² m ²	145,700	145,700
				RAZEM	145,700
2		I PIĘTRO - ŚCIANKI DZIAŁOWE - pokój 1/7			
7	KNR AT-43 d.2 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 5,78*3,1	m ² m ²	17,918	17,918
				RAZEM	17,918
8	KNR-W 2-02 d.2 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe - przeliczenie na 1 szt - szer 0,9m 1	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-02 d.2 1026-01 analogia	Ościeżnice opasujące regulowane - przeliczenie na 1 szt 1	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
10	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 17,918*2	m ² m ²	35,836	35,836
				RAZEM	35,836
11	KNR-W 2-02 d.2 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach 35,836	m ² m ²	35,836	35,836
				RAZEM	35,836
12	KNR-W 2-02 d.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 35,836	m ² m ²	35,836	35,836
				RAZEM	35,836
3		II PIĘTRO - ŚCIANKI DZIAŁOWE			
13	KNR AT-43 d.3 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 5,78*3,1	m ² m ²	17,918	17,918
				RAZEM	17,918
14	KNR-W 2-02 d.3 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe - przeliczenie na 1 szt - szer 0,9m 1	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-02 d.3 1026-01 analogia	Ościeżnice opasujące regulowane - przeliczenie na 1 szt 1	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
16	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 35,82	m ² m ²	35,820	35,820
				RAZEM	35,820
17	KNR-W 2-02 d.3 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach 17,91*2	m ² m ²	35,820	35,820
				RAZEM	35,820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 35,82	m ² m ²	 35,820	
				RAZEM	35,820