

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT SCHODÓW			
1	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka schodów lastrykowych 4,3*1,5*0,03+7*(4,3*0,37*0,03)+4,5*1,9*0,03+(1,86*0,35*0,03)*8+(1,86*0,35*0,03)*6	m ³ m ³	1,058	
				RAZEM	1,058
2	NNRNKB d.1 202 0230c-01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 4,3*1,5*0,16+7*(4,3*0,37*0,16)+4,5*1,9*0,16+(1,86*0,35*0,16)*8+(1,86*0,35*0,16)*6	m ³ m ³	5,640	
				RAZEM	5,640
3	KNP 02 d.1 0617-01.07	Układanie masy betonowej o konsystencji plastycznej - schody proste przy użyciu pompy typu "Stetter" 4,3*1,5*0,16+7*(4,3*0,37*0,16)+4,5*1,9*0,16+(1,86*0,35*0,16)*8+(1,86*0,35*0,16)*6	m ³ m ³	5,640	
				RAZEM	5,640
4	KNR 2-02 d.1 1116-03 kalk. własna	Posadzki z żywicy epoksydowej (1,86*0,35+1,86*0,16)*6+4,5*1,9+(1,86*0,35+1,86*0,16)*8+(4,3*0,35+4,3*0,16)*7+1,5*4,3+10	m ² m ²	53,631	
				RAZEM	53,631
2		PODŁOGI W POKOJACH WYCHOWANKÓW MOW pokój 409,404,403, pokój wychowawców			
5	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 5,55*5+5,35*5,3+5,36*5,3+5*4	m ² m ²	104,513	
				RAZEM	104,513
6	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 104,513	m ² m ²	104,513	
				RAZEM	104,513
7	KNR 2-02 d.2 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 5,55*2+5*5+5,35*2+5,3*2+5,36*2+5,3*2+5,5*4*2	m m	111,720	
				RAZEM	111,720
3		LAMPERIA ŻYWICZNA NA KORYTARZU			
8	KNR 0-17 d.3 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 1,75*(3+1,1+4,1+2,8)	m ² m ²	19,250	
				RAZEM	19,250
9	KNR 0-17 d.3 0927-03 kalk. własna	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 1,75*(3+1,1+4,1+2,8)	m ² m ²	19,250	
				RAZEM	19,250