

Książka Przedmiarów

1. PIWNICE DOM DZIECKA

Kod CPV:

1	<i>KNR 4-01 0212-01-060</i> <i>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>1,00 m3</i>
2	<i>KNR 4-01 0212-02-060</i> <i>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>0,60 m3</i>
3	<i>KNR 4-01 0348-05-050</i> <i>Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>6,00 m2</i>
4	<i>KNR 4-01 0714-02-050</i> <i>Tynki wewnętrzne kat.I wykonane ręcznie,</i> <i>PRZYGOTOWANIE ŚCIAN DO NAKŁADANIA IZOLACJI, USUWANIE</i> <i>NIERÓWNOŚCI</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>40,30 m2</i>
5	<i>KNR 2-02 0605-0102-050</i> <i>Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco. Pierwsza warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna.</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>73,00 m2</i>
6	<i>KNR 2-02 0605-1003-050</i> <i>Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych, z papy asfaltowej na osnowie z taśmy lub foli na lepiku na zimno. Pierwsza warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna.</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>43,00 m2</i>
7	<i>KNR 2-02 1102-01-050</i> <i>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>73,00 m2</i>
8	<i>KNR 2-02 1102-03-050</i> <i>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 10 mm.</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>210,00 m2</i>
9	<i>KNR 2-02 1106-01-050</i> <i>Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami ,zatarte na ostro.</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>73,00 m2</i>

10	KNR 2-02 1106-03-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm. krotność= 1,00	584,00 m2
11	KNR 2-02 0207-03-050 Ściany żelbetowe proste o grubości 12 cm, wysokości do 6 m. krotność= 1,00	40,30 m2
12	KNR 2-02 0290-04-034 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi do 7 mm. krotność= 1,00	0,30 t
13	KNR 4-01 0530-02-050 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej NAKRYWY KANALIKÓW W POSADZCE krotność= 1,00	3,00 m2
14	KNR 2-15 0228-01-040 Rurociągi z PCW o średnicy 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	1,50 m
15	KNR 2-011 0312-10-020 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii III WYKOP POD STUDZIENKĘ krotność= 1,00	1,00 szt
16	KNR 2-18W 0517-0214-020 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem rurą teleskopową ,kinetą z PP i pokrywą z PVC z uszczelką krotność= 1,00	1,00 szt
17	KNR K-35 010501-050 Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej z jastrychem zespolonym POSYPKA HYDROSTOP 209 krotność= 1,00	113,30 m2

1. 73+40,3

113,30