

Książka Przedmiarów

1. REMONT DACHU WANIOROWO

1	KNR 2-05W 1004-03-050 <i>Dachy hal, budynków i budowli. Montaż metodą tradycyjną elementów lekkiej obudowy dachów stromych o nachyleniu powyżej 10%, z płyt PW8/B-U2</i> <i>krotność= 1,00</i>	319,70 m ²
2	1. (7,54+7,54)*21,20 KNR 2-05W 1003-02-033 <i>Lekka obudowa metalowa ścian i dachów hal, budynków i budowli montowana metodą tradycyjną-roboty uzupełniające. Montaż łączników</i> <i>krotność= 1,00</i>	319,70 15,00 kg
3	KNR 2-05W 1003-03-033 <i>Lekka obudowa metal. ścian, dachów hal, budynków, budowli montowana metodą tradycyjną-roboty uzupełniające. Montaż obróbek blacharskich do płyt warstwowych PW8/B</i> <i>krotność= 1,00</i>	45,00 kg
4	KNR 4-01 0535-04-040 <i>Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku</i> <i>krotność= 1,00</i>	42,40 m
5	1. 21,2*2 KNR 4-01 0535-06-040 <i>Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku</i> <i>krotność= 1,00</i>	42,40 24,00 m
6	1. 4*3*2 KNR S02U 0501-05-040 <i>Rynny dachowe z blachy cynkowej grubości 0,60 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	24,00 42,40 m
7	KNR S02U 0501-08-040 <i>Rury spustowe z blachy cynkowej grubości 0,60 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	24,00 m

8	KNR 00-23 2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00	22,40 m2
9	1. $1,3*2*7 + 0,9*1,2*7 - 0,6*0,8*7$ KNR 00-23 2613-01-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej, do ścian krotność= 1,00	22,40 22,40 m2
10	KNR 00-23 2614-0610-050 Docieplenie ościeży z betonu szer.do 15 cm, płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klej. z przygot. podłoża, ręcz. wykon. wyprawy elew.- krotność= 1,00	2,31 m2
11	1. $(0,7+0,8+0,7)*7*0,15$ KNR 2-02 1604-02-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. krotność= 1,00	2,31 289,60 m2
12	1. $21,2*4*2+12*2*5$ AW-001 ZAKUP PŁYT DACHOWYCH krotność= 1,00	289,60 289,60 kolumnę