

Książka Przedmiarów

1. OCIEPLENIE WIĘNCÓW

1	KNR 4-01 0519-06-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa krotność= 1,00	69,60 m ²
2	1. 29*2*1,2 KNR 4-01 0519-07-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa krotność= 1,00	69,60 69,00 m ²
3	KNR 4-01 0535-03-040 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku krotność= 1,00	58,00 m
4	1. 29*2 KNR 4-01 0535-05-040 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku krotność= 1,00	58,00 16,00 m
5	1. 4*4 KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	16,00 55,10 m ²
6	1. 29*2* (0,30+0,65) KNR S02U 1602-06-050 Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką , przy fakturze nakrapianej nakładanej ręcznie o grubości 2,0 mm krotność= 1,00	55,10 54,52 m ²
7	KNR S02U 0502-0201-050 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm krotność= 1,00	55,10 m ²
8	KNR S02U 0503-01-050 Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną krotność= 1,00	69,00 m ²
9	KNR 2-02W 0522-02-040 Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej krotność= 1,00	58,00 m

10	KNR 2-02W 0529-01-040 Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej. krotność= 1,00	16,00 m
11	1. 4*4 KNR 2-02 1611-01-020 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4 m. krotność= 1,00	16,00 24,00 szt
	1. 24	24,00