

Przedmiar robót

Droga powiatowa nr 0037Z Gryfice - Unibórz: odcinek Jasiel - Unibórz . Przebudowa drogi

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1		D-01.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach na drogach w terenie równinnym z obsługą geodezyjną budowy i wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej 0+000 do 4+801 4,801	km	4,801
2	KNNR 1 0104/08	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 76-100cm koparką w gruntach o normalnej wigotności kategorii I-IV , wywóz karczwy w miejsce wybrane przez wykonawcę oraz z zasypaniem dołu po karczku gruntem przepuszczalnym w raz z odtworzeniem podbudowy w miejscach uszkodzenia krawędzi jezdni.	szt	145
3	KNR AT-03 0101/01	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm 105	m	105
4	KNNR 6 0801/08	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z mas mineralno-bitumicznych grubości do 4cm z wywozem destruktu w miejsce wybrane przez wykonawcę 430	m2	430
			razem	m2	430
5	KNNR 6 0806/02	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę zatoka 9+15+19 chodnik strona p od wjazdu na osiedle (bloki) do bud nr 39 105	m	43
			razem	m	105
				m	148
6	KNNR 6 0806/07	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej m Ościęcin str prawa 30,0 chodnik strona p od wjazdu na osiedle (bloki) do bud nr 39 105	m	30
			razem	m	105
				m	135
7	KNNR 6 0805/06	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej , ułożenie na palety , z transportem w miejsce wskazane przez inwestora	m2	35
8	KNNR 6 0805/05	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej, złożenie na palety i transport w miejsce wskazane przez inwestora 75,0 chodnik strona p od wjazdu na osiedle (bloki) do bud nr 39 105*1,50	m2	75
			razem	m2	157,5
				m2	232,5
9	KNR 2-31 1406/05	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	2
10	KNR 2-31 1406/03	D-03.02.01	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	3
11	KNR 2-31 1406/04	D-03.02.01	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	8
12	KNNR 6 0802/07	D-01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca grubości 16-20cm, załadunek na środki transportu i wywóz w miejsce wskazane przez inwestora	m2	45
13	KNR 2-25 0407/05	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	140
14	KNR 2-25 0408/06	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2	m2	60

Przedmiar robót

Droga powiatowa nr 0037Z Gryfice - Unibórz: odcinek Jasiel - Unibórz . Przebudowa drogi

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
15	KNR AT-03 0102/01	D-01.02.04	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości od 2 cm do 4cm wg tabeli od km 0+000 do km 4+801 10314,35	m2	10314,35
16	KNR AT-03 0105/02	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę (podbudowy) nawierzchni betonowej o grubości do 16cm	m2	35
17	KNNR 6 0702/08	D-01.02.04	Zdjęcie pionowych znaków , drogowskazów oraz słupków do znaków z transportem w miejsce wskazane przez inwestora	szt	25
18	KNNR 1 0113/01	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawcę(pod chodnik , ścięcie na poboczu) pod chodnik m. Ościęcin strona lewa $((10,0+45,0)*1,8+4,0*2)*0,15$ strona prawa $((7,0+5,0+45,0+5,0+20,0)*(1,50+2,0)/2)*0,15$ pod chodnik m. Jasiel str prawa $((54,0+38,0+25,0+105,0+40,0+70,0+26,0)*1,80)*0,15$ str lewa $(12,0+12,0)*1,8*0,15$ pod zatokę autobusową w m. Ościęcin 48*0,15 pod zatokę autobusową w m. Jasiel 57,0*0,15 pobocza m. Ościęcin strona lewa 1+210 do 1+323 113*2,15*0,15 strona lewa od km 1+414 do 1+605 119,0*1,0*0,15 strona prawa 1+378 do 1+414 36,0*2,0*0,15 strona prawa 1+570 do 1+720 150,0*1,50*0,15 m. Jasiel 3+775 do 3+983 strona prawa 208,0*1,5*0,15 razem	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	16,05 21,525 96,66 6,48 7,2 8,55 36,443 17,85 10,8 33,75 46,8 302,108
19		D-02.00.01 D-02.01.01	Wykopy koparką podsiębierną w gruncie kat III z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę - poszerzenia nawierzchni poszerzenia wg tabeli 556,0*0,40 razem	m3 m3	222,4 222,4
20	KNNR 6 0808/08	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt	19
21	KNNR 6 0702/08	D-01.02.04	Zdjęcie pionowych znaków	szt	12
II. PODBUDOWA					
22	KNNR 6 0102/03	D-04.01.01	Koryta wykonywane na zjazdach , zatokach autobusowych , głębokości do 30cm w gruncie kategorii II-IV z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę wg tabeli zjazdu 1363,10+1107,75 m. Ościęcin zatoka autobusowa strona prawa 104 m. Jasiel zatoka autobusowa strona prawa 104 razem	m2 m2 m2 m2	2470,85 104 104 2678,85
23	KNNR 6 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości do 10cm na całej szerokości chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę m. Ościęcin od km 1+210 do km 1+630 strona lewa $(10,0+45,0)*1,80+4,0*2+(7,0+5,0+45,0+5,0+20,0)*(1,50+2,0)/2$ strona lewa $(140,0+36,0+8,0+10,0+40,0+350)*1,80$ $(50,0+20,0+26,0+35,0+15,0)*1,80$	m2 m2 m2	250,5 1051,2 262,8

Przedmiar robót

Droga powiatowa nr 0037Z Gryfice - Unibórz: odcinek Jasiel - Unibórz . Przebudowa drogi

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
			m. Jasiel str prawa 3+500 do 4+801 (54,0+38,0+25,0)*1,8+(105,0+40,0+70,0+26,0)*1,80 strona lewa (12,0+12,0)*1,8 razem	m2 m2 m2	644,4 43,2 2252,1
24	KNNR 6 0107/01	D-04.08.02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm wg tabeli 427,50	m3	427,5
25		D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC16W sposobem mechanicznym wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża wg tabeli 847,35*2,45	t	2076,008
26	KNNR 6 0106/05	D-04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm- chodnik , chodnik m. Ościęcin od km 1+210 do km 1+630 strona lewa (10,0+45,0)*1,80+4,0*2+(7,0+5,0+45,0+5,0+20,0)*(1,50+2,0)/2 strona lewa (140,0+36,0+8,0+10,0+40,0+350)*1,80 (50,0+20,0+26,0+35,0+15,0)*1,80 m. Jasiel str prawa 3+500 do 4+801 (54,0+38,0+25,0)*1,8+(105,0+40,0+70,0+26,0)*1,80 strona lewa (12,0+12,0)*1,8 chodnik strona p od wjazdu na osiedle (bloki) do bud nr 39 105*1,50 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	250,5 1051,2 262,8 644,4 43,2 157,5 2409,6
27	KNNR 6 0104/01	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm- zatoka autobusowa , wjazdy, poszerzenia wg tabeli 1363,10+1107,75 m. Ościęcin strona prawa 104 m. Jasiel strona prawa 104 poszerzenia 556,0 razem	m2 m2 m2 m2 m2	2470,85 104 104 556 3234,85
28	KNNR 6 0113/03	D-04.00.00 D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm- zatoki autobusowe , poszerzenia zatoki autobusowe m. Ościęcin strona prawa 104 m.Jasiel str prawa 104 poszerzenia wg tabeli 556,0 razem	m2 m2 m2 m2	104 104 556 764
29	KNNR 6 0113/02	D-04.00.00 D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm- , wjazdy zjazdu wg tabeli 1363,10+1107,75 razem	m2 m2 m2	2470,85 2470,85
III. NAWIERZCHNIA					
30	KNR AT-03 0203/01	D-05.03.26a	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne- siatka z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie 120*120 kN/m 0+000 do 4+801 4801* (2*2,0)*0,50	m2	9602
31		D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 5 cm AC16 W z oczyszczeniem i skropieniem podłoża, dla KR 3-4 0+000 do 4+801 4801*6,10 wjazdy bitumiczne wg tabeli 1107,75 razem	m2 m2 m2	29286,1 1107,75 30393,85
32		D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża dla KR 3-4 zjazdu bitumiczne wg tabeli 1107,75	m2	1107,75

Przedmiar robót

Droga powiatowa nr 0037Z Gryfice - Unibórz: odcinek Jasiel - Unibórz . Przebudowa drogi

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
			0+000 do 4+801 4801*6,0 razem	m2 m2	28806 29913,75
33	KNNR 6 0502/02	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm 1:4 wypełnieniem spoin piaskiem, chodnik 40% kostka kolor ; 60% kosta szara chodnik m. Ościęcin od km 1+210 do km 1+630 strona lewa (10,0+45,0)*1,50+4,0*2+(7,0+5,0+45,0+5,0+20,0)*(1,50+2,0)/2 strona lewa (140,0+36,0+8,0+10,0+40,0+350)*1,50 (50,0+20,0+26,0+35,0+15,0)*1,50 m. Jasiel str prawa 3+500 do 4+801 (54,0+38,0+25,0)*1,5+(105,0+40,0+70,0+26,0)*1,50 strona lewa (12,0+12,0)*1,5 chodnik strona p od wjazdu na osiedle (bloki) do bud nr 39 105*1,50 razem	 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 234 876 219 537 36 157,5 2059,5
34	KNNR 6 0502/03	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm 1:4 wypełnieniem spoin piaskiem-100 % kolor (wjazdy) , wg tabeli wjazdu 1363,10 razem	 m2 m2	 1363,1 1363,1
35	KNNR 6 0502/03	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm 1:4 wypełnieniem spoin piaskiem- 100% kolor zatoka autobusowa , zatoki autobusowe m. Ościęcin 6/2+12,0*3,0+6/2 strona prawa 54,0 m. Jasiel strona prawa 6/2+15,0*3,0+6/2 63,0 chodnik razem	 m2 m2 m2	 54 63 117
36	KNR AT-03 0402/02	D-05.03.23	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o szerokości 30cm układanej w trzech rzędach na ławie betonowej grubości 25 cm z betonu B-10 m. Ościęcin strona prawa 1+269,50 do 1+428 158,50	m	158,5
			IV. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA		
37	KNNR 6 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C 12/15 z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej , krawężniki na łukach , łukowe prefabrykowane . Krawężnik spoinowany zaprawą elastyczną m.Ościęcin strona lewa1+530 do 1+630 4,0+2,0+7,0+5,0+45,0+5,0+20,0 strona prawa 1+260 do 1+374 114,0+12,60+11,0+6,0 m Jasiel 6,0+12,0 zatoka autobusowa m. Ościęcin 4,50+12,0+20+4,50+4,50+9,0+4,50 zatoka autobusowa Jasiel 4,50+12,0+20+4,50+4,50+9,0+4,50 razem	 m m m m m m	 88 143,6 18 59 59 367,6
38	KNNR 6 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej C 12/15 z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej- na wjazdach, na zatoce autobusowej na wjazdach wg tabeli 429,50 zatoka autobusowa m. Ościęcin 12+20+9 zatoka autobusowa m. Jasiel 12+20+9 razem	 m m m m	 429,5 41 41 511,1

Przedmiar robót

Droga powiatowa nr 0037Z Gryfice - Unibórz: odcinek Jasiel - Unibórz . Przebudowa drogi

[illegible]

Przedmiar robót

Droga powiatowa nr 0037Z Gryfice - Unibórz: odcinek Jasiel - Unibórz . Przebudowa drogi

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
50	KNNR 6 0605/06	D-03.01.01	Przepusty pod zjazdami z rury PCV karbowane grubościennie o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami str l 0+350 8,0 str p 0+720 8,0 razem	m m m	8 8 16
51	KNNR 10 0502.1/01	D-03.01.01	Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych o średnicy 10cm	m	120
VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
52	KNNR 6 1301/06	D-06.01.01	Plantowanie mechaniczne poboczy (obrobienie na czysto) grubości ścinania do 20cm z uzupełnieniem poboczy w miejscach zaniżonych z dowozem materiału na uzupełnienie zaniżonych poboczy wywozem nadmiaru urobku str lewa 0+000 do 0+411 411*1,25 0+411 do 1+180 769,0*1,25 1+605 do 1+800 (60,0+30,0+10,0+20,0)*1,25 1+800 do 4+850 3000*1,25 str prawa 0+050 do 0+720 670*1,25 0+730 do 1+030 300*1,25 1+720 do 3+490 1770*1,25 3+500 do 3+3775 225,0*1,25 3+993 do 4+851 858*1,25 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	513,75 961,25 150 3750 837,5 375 2212,5 281,25 1072,5 10153,75
53	KNNR 1 0507/01	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 8cm m. Ościęcin strona lewa 1+210 do 1+323 113*2,15 strona lewa od km 1+414 do 1+605 119,0*1,0 strona prawa 1+378 do 1+414 36,0*2,0 strona prawa 1+570 do 1+720 150,0*1,50 m. Jasiel 3+775 do 3+983 strona prawa 208,0*1,5 razem	m2 m2 m2 m2 m2	242,95 119 72 225 312 970,95