

Gryfice, dnia 16.09.2019 r

Nil.670.03.09.2019.MK

Starostwo Powiatowe z siedzibą w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej na wykonanie: „Prac remontowych polegających na remoncie sali lekcyjnej do zajęć z edukacji wojskowej w ZSP w Trzebiatowie” w oparciu o załączony obmiar

Kryterium wyboru: **cena**

Termin wykonania: 2 tygodnie po podpisaniu umowy

Oferty z kosztorysem ofertowym należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej opisem w terminie do 23.09.2019. **do godziny 10:00** w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 w pokoju nr 410

Osoby do kontaktu: Magdalena Krupa – Tel: 91 38 42 407

Przed przystąpieniem do prac remontowych można dokonać wizji lokalnej

Otrzymują:

1. adresat
2. aa.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT SALI LEKCYJNEJ DO ZAJĘĆ Z EDUKACJI WOJSKOWEJ</b>			
<b>1.1</b>		<b>Sala lekcyjna</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0701-05 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  5,87*7,51-(1,19*1,53*2-0,9*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,242	  42,242
				RAZEM	42,242
2	KNR 4-01 d.1. 0715-02 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  5,87*7,51-(1,19*1,53*2-0,9*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,242	  42,242
				RAZEM	42,242
3	KNNR 5 d.1. 1207-03 1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie  2,4+3,7+1,5+6+5,6+12+2,4+3+2,5+3+3+3+5	m  m	  53,100	  53,100
				RAZEM	53,100
4	KNNR 5 d.1. 1208-01 1 analogia	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm  2,4+3,7+1,5+6+5,6+12+2,4+3+2,5+3+3+3+5	m  m	  53,100	  53,100
				RAZEM	53,100
5	KNNR 5 d.1. 0203-01 1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur  2,4+3,7+1,5+6+5,6+12+2,4+3+2,5+3+3+3+5	m  m	  53,100	  53,100
				RAZEM	53,100
6	KNNR 5 d.1. 0306-04 1	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej  2	szt.  szt.	  2,000	  2,000
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 d.1. 0308-01 1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe  7	szt.  szt.	  7,000	  7,000
				RAZEM	7,000
8	KNNR 5 d.1. 0502-04 1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - 60 x 60  12	kpl.  kpl.	  12,000	  12,000
				RAZEM	12,000
9	KNR 19-01 d.1. 0345-08 1 analogia	Osadzenie podokienników o dł. ponad 1,5 m  2	szt.  szt.	  2,000	  2,000
				RAZEM	2,000
10	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  5,87*7,51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,084	  44,084
				RAZEM	44,084
11	KNKRB 3 d.1. 0605-04 1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów z przygotowaniem powierzchni  5,87*7,51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,084	  44,084
				RAZEM	44,084
12	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  5,87*1,15*2+7,51*1,15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,774	  30,774
				RAZEM	30,774
13	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany  30,774	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,774	  30,774
				RAZEM	30,774
14	KNR 0-33 d.1. 0127-05 1	Tynki mineralne wykonywane ręcznie  1,5*(0,95+7,5*2+5,86+4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38,715	  38,715
				RAZEM	38,715
<b>1.2</b>		<b>Korytarz</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0701-05 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,5*2+3	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
16	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		1,5*(1+0,6+1+0,6+2+0,85)	m <sup>2</sup>	9,075	
				RAZEM	9,075
17	KNR 0-33 d.1. 0127-05 2	Tynki elewacyjne mineralne wykonywane ręcznie - tynk gładki StoMiral Nivell	m <sup>2</sup>		
		1,5*(1+0,6+1+0,6+2+0,85)	m <sup>2</sup>	9,075	
				RAZEM	9,075
18	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2*2,1	m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
19	KNKRKB 3 d.1. 0605-04 2	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		2*2,1	m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
20	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		1,15*(2+2,1*2)	m <sup>2</sup>	7,130	
				RAZEM	7,130
21	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		1,15*(2+2,1*2)	m <sup>2</sup>	7,130	
				RAZEM	7,130
22	KNNR 5 d.1. 0502-04 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		<b>Kantorek</b>			
23	KNR 4-01 d.1. 0701-05 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2,4*3,45	m <sup>2</sup>	8,280	
				RAZEM	8,280
24	KNR 4-01 d.1. 0715-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2,4*3,45	m <sup>2</sup>	8,280	
				RAZEM	8,280
25	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2,4*3,45+(0,5+2,4+2+2,4+2)*2	m <sup>2</sup>	26,880	
				RAZEM	26,880
26	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		26,88	m <sup>2</sup>	26,880	
				RAZEM	26,880
27	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		6,5	m <sup>2</sup>	6,500	
				RAZEM	6,500
28	KNKRKB 3 d.1. 0605-04 3	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		6,5	m <sup>2</sup>	6,500	
				RAZEM	6,500