

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>					
1		<b>POKÓJ 421</b>			
1	KNR 4-03 d.1 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 22	m m	22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 22	m m	22,000	
				RAZEM	22,000
3	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 22	m m	22,000	
				RAZEM	22,000
4	KNNR 5 d.1 0306-04	Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5 d.1 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,65*2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,090	
				RAZEM	12,090
8	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe Krotność = 2 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 2-02 d.1 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne Krotność = 2 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
11	d.1 kalkulacja własna	Demontaż wertkali 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR K-06 d.1 0403-01	Rolety wewnętrzne - wertkale 1,5*2,2	szt. szt.	3,300	
				RAZEM	3,300
13	ZKNR C-2 d.1 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian 2,6*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,800	
				RAZEM	7,800
14	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,65*2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,090	
				RAZEM	12,090
15	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3*(4,65*2+2,6*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,500	
				RAZEM	43,500
16	KNR K-04 d.1 0305-02	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 43,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,500	
				RAZEM	43,500
17	KNR K-04 d.1 0305-05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym 12,09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,090	
				RAZEM	12,090
18	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany 43,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,500	
				RAZEM	43,500
19	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,09	m <sup>2</sup>	12,090	
				RAZEM	12,090
20	KNNR 2 d.1 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
21	KNR-W 2-02 d.1 2119-02 kalkulacja własna	Nakładki PCV na parapet wewnętrzny	m		
		1,6	m	1,600	
				RAZEM	1,600
22	NNRNKB d.1 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych z listwami przyściennymi oraz podkładem izolacyjnym	m <sup>2</sup>		
		18,48	m <sup>2</sup>	18,480	
				RAZEM	18,480
<b>2</b>		<b>POKÓJ 420</b>			
23	KNR 4-03 d.2 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
24	KNNR 5 d.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
25	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
26	KNNR 5 d.2 0306-04	Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNNR 5 d.2 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR-W 2-02 d.2 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
32	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4,7*2,4	m <sup>2</sup>	11,280	
				RAZEM	11,280
33	ZKNR C-2 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		2,4*3	m <sup>2</sup>	7,200	
				RAZEM	7,200
34	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2,4*4,7	m <sup>2</sup>	11,280	
				RAZEM	11,280
35	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		3*(4,7*2+2,4*2)	m <sup>2</sup>	42,600	
				RAZEM	42,600
36	KNR K-04 d.2 0305-02	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		42,6	m <sup>2</sup>	42,600	
				RAZEM	42,600
37	KNR K-04 d.2 0305-05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		11,28	m <sup>2</sup>	11,280	
				RAZEM	11,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany 42,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,600	
				RAZEM	42,600
39	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit 11,28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,280	
				RAZEM	11,280
40	KNNR 2 d.2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych 1,2	m m	1,200	
				RAZEM	1,200
41	KNR-W 2-02 d.2 2119-02 kalkulacja własna	Nakładki PCV na parapet wewnętrzny 1,6	m m	1,600	
				RAZEM	1,600
42	NNRNKB d.2 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych z listwami przyściennymi oraz podkładem izolacyjnym 12,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,750	
				RAZEM	12,750
43	KNR 13-12 d.2 1203-02	Wstawienie szyby zespolonej 0,6*1,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,780	
				RAZEM	0,780