



DŹWIG OSOBOWY:  
- microlift EASYLIFE XL lub równoważny  
o analogicznych parametrach  
- konstrukcja samonośna  
- ściany szklane  
- udźwig 550kg/7 osób  
- napęd hydrauliczny, pośredni

- ścianki projektowane
- ścianki H = 200 cm
- wyburzenia
- projektowane ocieplenie 16 cm istniejące ściany
- zamurowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

nr pom.	nazwa pom.	wykończenie posadzki	powierzchnia m2
0/1	klatka schodowa	terakota	17,71
0/2	korytarz	terakota	79,07
0/3	toaleta męska	terakota	14,23
0/4	toaleta damska	terakota	16,60
0/5	toaleta dla niepełnosprawnych	terakota	6,14
0/6	pomieszczenie gospodarcze	terakota	8,61
0/7	pokój biurowy	wykładzina pcv	44,55
0/8	pom. techniczne	terakota	21,23
0/9	pokój biurowy	wykładzina pcv	40,30
0/10	pokój biurowy	wykładzina pcv	40,30
0/11	pokój biurowy	wykładzina pcv	40,23
0/12	pokój biurowy	wykładzina pcv	40,32
0/13	archiwum	terakota	98,40
0/14	pokój biurowy	wykładzina pcv	33,14
0/15	pokój biurowy	wykładzina pcv	14,91
0/16	kotłownia	terakota	12,80
0/17	przedsionek	terakota	4,62
pow. użytkowa razem			533,16

RZUT PARTERU 1:100

PRO-BUD Jarosław Walczak  
Projektowanie i Usługi Budowlane  
Gryfice, ul. Przestrzenna 16  
tel. (091) 38 48463

Obiekt :  
Przebudowa i termomodernizacja części budynku  
koszarowego administracyjno-biurowego  
Gryfice, ul. Piłsudskiego, działka nr 11/12

Tytuł rysunku :

RZUT PARTERU

Opracował - autor projektu:	nr upr.	podpis
mgr inż. Stanisław Walczak	83/Sz/91	
Projektował: mgr inż. arch. Piotr Błażejewski	144/Sz/89	
Sprawdził: mgr inż. arch. Marta Heigel-Kleka	282/Sz/87	
data	08.2018	nr rys.
	1 : 100	3